

Allplan BCM - MENGEN

Projekt: _IBD - 12-01 EFH Klaus
 Ersteller: fuerholzer
 Datum / Zeit: 06.10.2014 / 15:46
 Hinweis:

Wo kann man dieses "Fabrikat" verändern?

Codetext Bauteil-ID	Bezeichnung	Kurztext Funktion	Abmessungen	Menge	Einh
012.070015-POROTON ROKA LITH NEOLINE-36		Rollladenkasten alle Längen, D= 36,5cm,		1,385	m
012.070092-Ziegelsturz_aussen-36		Zulage für Stürze aus Ziegel außen (automatisch ermittelt)		1,385	m
023.030370		Fugendichtband 15/5 mm		6,950	m
026.00a-n.n.-Kunststoff-1-113.5-234		Fenster für LV ohne Zulagepositionen		1,000	St
026.050040		Rahmenverbreiterung 61-130 mm		1,135	m
026.050190-1.1		Uw-Wert x W/m²K der Fensterelemente als Zulage		2,656	m2
026.050280-Kunststoff		Rolladenleisten		4,680	m
026.050310		Wetterschutzschiene 43 mm, Alu eloxiert		1,135	m
026.050325-Alu_eloxiert		Fensterbank aussen Alu		1,135	m
026.050430-Level1-n.n.		Fensterolive Typ noch nicht definiert		1,000	St
026.050660		Zulage für Drehkippschlag		1,000	St
026.050730		Abdichtung mit dampfdiffusionsoffener Folie aussen		1,135	m
030.010010-Kunststoff-250		Rollladenpanzer Kunststoff		1,000	St
030.010120		Rolladenkastendeckel, MDF-platte 20 mm, PS-Dämmung 20 mm, Innenroller b bis 20cm		1,385	m
033.010010		Feinreinigung Fensterflächen		2,656	m2
INFO-012.070092-Sturz		PRÜFEN: ob ein Einbaurollladenk. vorh. ist und der Sturz nicht notwendig ist!		1,385	m

Kann dies beeinflusst werden?